

Flurstück Nr. 1273:

Nennleistung DC:2.025 kWp

Nennleistung AC:1.500 kW

Maximale Leistung AC:1.653,3 kW

Reihenabstand:3,6 m

Modulausrichtung:200° Süd

Anzahl:3.240 Module

Wechselrichtertyp:SUN2000-330KTL-H1

Anzahl:5 WR

Stationen:3.150 kVA

(inkl. Flr.1272/1)

Anzahl:1

Flurstück Nr. 1294:

Nennleistung DC:2.379,375 kWp

Nennleistung AC:1.800 kW

Maximale Leistung AC:1.983,96 kW

Reihenabstand:3,5 m

Modulausrichtung:200° Süd

Anzahl:3.807 Module

Wechselrichtertyp:SUN2000-330KTL-H1

Anzahl:6 WR

Stationen:2.000 kVA

Anzahl:1

Flurstück Nr. 1272/1:

Nennleistung DC:1.620 kWp

Nennleistung AC:1.200 kW

Maximale Leistung AC:1.322,64 kW

Reihenabstand:3,3 m

Modulausrichtung:180° Süd

Anzahl:2.592 Module

Wechselrichtertyp:SUN2000-330KTL-H1

Anzahl:4 WR

Gesamtübersicht:

Nennleistung DC:6.024,375 kWp

Nennleistung AC:4.500 kW

Maximale Leistung AC:4.959,9 kW

Reihenabstand:3,6 / 3,3 / 3,5 m

Modulauslegung:18° Aufständering

Modulausrichtung:200° / 180° Süd

Modultyp:625Wp

Anzahl:9.639 Module

Wechselrichtertyp:SUN2000-330KTL-H1

Anzahl:15 WR

Stationen:3.150 / 2.000 kVA

Anzahl:1 / 1

GRZ:0,5

Ausschreibung:5.214,375 kWp (0,17% unter dem Zuschlag)

EEG§48:810 kWp

Legende:

- Trafostation
- Zaun
- Abstand Zaun–Tische
- Einfahrten

Vorhaben– und Erschließungsplan

Rev	Datum	Bearb.	Änderung
	Datum	Name	Projekt: Solarpark Marktoberdorf Gemarkung: Bertoldshofen Flurnummer: 1272, 1272/1, 1273, 1294
Bearb.	28.04.2025	PADILLA	
Gepr.			
Norm			
Maßstab:			
			Greenovative GmbH, 90429 Nürnberg
(Urspr.)	(Ers. f.)		Blatt 1 v. 1 Bl.
		(Ers. d.)	